cost data base (ver. 10.1) LSA=2

Acc. #	Account Title UC(1992) = 1.6348 x UC(1980)	LSA factor	unit cost(1980)		# of units	refs.
20 1 0 0	land & privilege acquisition	1.0000	0.000E+00		1.000E+00	
20 2 0 0	relocation of buildings, utilities, highways, etc.	1.0000	0.000E+00		1.000E+00	
20 0 0 0	land & land rights	1.0000	6.385E+03	$/acre	1.000E+03	28
21 1 1 0	general yard improvements	1.0000	0.000E+00		1.000E+00	
21 1 2 0	waterfront improvements	1.0000	0.000E+00		1.000E+00	
21 1 3 0	transportation access (off site)	1.0000	0.000E+00		1.000E+00	
21 1 0 0	site improvements & facilities	1.0000	1.128E+07	$	1.000E+00	10
21 2 1 0	basic building structures	0.9000	3.725E+02	$/m^3	2.328E+05	30
21 2 2 0	building services	0.9000	2.000E+06	$	1.000E+00	13,14,+
21 2 3 0	containment structures	0.9000	0.000E+00	$	1.000E+00	30
21 2 4 0	architectural	0.9000	7.500E+06	$	1.000E+00	13,14,+
21 2 0 0	reactor building	0.9000	0.000E+00		1.000E+00	
21 3 1 0	basic building structures	1.0000	1.610E-02	$/Weg	1.055E+09	32
21 3 2 0	building services	1.0000	2.000E+06	$	1.000E+00	13,14,+
21 3 3 0	architectural	1.0000	1.500E+06	$	1.000E+00	13
21 3 0 0	turbine building	1.0000	0.000E+00		1.000E+00	
21 4 1 0	intake structures	0.6670	0.000E+00		1.000E+00	
21 4 2 0	discharge structures	0.6670	0.000E+00		1.000E+00	
21 4 3 0	unpressurized intake & discharge conduits	0.6670	0.000E+00		1.000E+00	
21 4 4 0	recirculating structures	0.6670	0.000E+00		1.000E+00	
21 4 5 0	cooling tower systems	0.6670	0.000E+00		1.000E+00	
21 4 0 0	cooling system structures	0.6670	6.874E-03	$/Weg	1.055E+09	2,13,14
21 5 1 0	basic building structures	0.6670	8.030E+06	$	1.000E+00	13,14
21 5 2 0	building services	0.6670	5.300E+05	$	1.000E+00	13,14
21 5 3 0	architectural	0.6670	6.000E+05	$	1.000E+00	13
21 5 0 0	power supply & energy storage building	0.6670	0.000E+00		1.000E+00	
21 6 1 0	reactor auxiliaries building(incl. switchgear bay)	0.6670	3.260E+06	$	1.000E+00	13,14
21 6 2 0	hot cell building	0.9000	5.369E+07	$	1.000E+00	13,14
21 6 3 0	fuel storage building	0.9000	8.630E+06	$	1.000E+00	13,14
21 6 4 0	control room building	1.0000	3.100E+06	$	1.000E+00	13,14
21 6 5 0	diesel generator building	1.0000	2.050E+06	$	1.000E+00	13,14
21 6 6 0	administration building	1.0000	8.700E+05	$	1.000E+00	13,14
21 6 7 0	service building	1.0000	1.880E+06	$	1.000E+00	13,14
21 6 8 0	cryogenics building	1.0000	9.100E+05	$	1.000E+00	13,14
21 6 9 0	miscellaneous structures & building work	1.0000	1.840E+06	$	1.000E+00	13,14
21 6 10 0	thermal storage building	0.9000	0.000E+00	$/s	0.000E+00	31
21 6 0 0	miscellaneous buildings	0.6670	0.000E+00		1.000E+00	
21 7 0 0	ventilation stack	0.6670	1.810E+06	$	1.000E+00	13,14
21 98 0 0	spare parts allowance	0.6670	2.000E-02	fraction	-1.000E+00	2,13,14
21 99 0 0	contingency allowance	0.6670	0.000E+00	fraction	-1.000E+00	2,13,14
21 0 0 0	structures & site facilities	0.6670	0.000E+00		1.000E+00	
22 1 1 1	first wall (FW)	0.9500	1.835E+02	$/kg	1.893E+04	
22 1 1 2	wall modifiers(coatings, liners, limiters, etc.)	0.9500	0.000E+00		1.000E+00	
22 1 1 3	blanket (structure, breeder, n-multiplier, etc.)	0.9500	1.835E+02	$/kg	2.319E+05	
22 1 1 4	reflector	0.9500	0.000E+00		1.000E+00	